



- Märkused:**
1. Kiilustikalustes sõidutee osas kasutada fraktsiooni 32-64 koos kiilumisega.
 2. Dreenkihis kasutatava liiva filtratsioonimoodul min 1 m/õöp.
 3. 6x6x6 cm tõringukivi paigaldatakse ainult hoonete ulatuses kolmelt realt, sõidutee poolisel küljel kogu tänava ulatuses v.a. lõikudes kuhu paigaldatakse taktiilsed kivid.

Tinter-Projekt OÜ Turu 34 51004, Tartu			Töö nimetus: Tartu linn, Vanemuise tn. rekonstruktsioon		TINTER- P PROJEKT		
Tel. 7 475 333 info@tinterprojekt.ee			Töö Tellija: Tartu Linnavalitsus linnamajanduse osakond				
Amet:	Nimi:	Allkiri:	Joonise nimetus: Tänava tüüpristlõiked				
Projekti juht:	Vello Sova						
Projekteerija:	Arvo Vahtra						
Kontrollija:	Meelis Kleinson		Kuupäev: 04.04.2019	Joonis: 5-2	Stadium: PP	Mõõtkava: 1:100	Töö nr.: 40-18-TP