Joonis: 1

Märkused:
1. Teostatavad tööd: **õhuliini juhtmete demonteerimine**.
2. Töid teostatakse tee kaitsevööndis, **osaliselt sõiduteel**.
3. Õhuliinide demonteerimisel peatatakse sõidukite liiklus reguleerija(te) (R) poolt **kuni 5 minutiks.**
4. Joonisel toodud ajutiste liikluskorraldusvahendite paigaldamisel, liikluse korraldamisel ja tööde teostamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".

OÜ STOPP
Sepa 17 c, Tartu 51013
tel: 50 14 029
e-mail: stoppoy@hot.ee

MTR nr: **ELK000059**

LIIKLUSKORRALDUSE PROJEKT

Tööde teostamise koht:
Ravila tn, Ravila tn 80 juures, Tartu linn.

Koostas:	M. Loost	Kutsetunnistus nr: **131254**	
Töid teostab:	LEONHARD WEISS OÜ	Vesse 8, 11415 Tallinn	
Tööde algus:	.01.20.a.	**Tööde lõpp:**	.01.20.a.

Liiklusohutuse ja antud projektiga kehtestatud liikluskorraldusnõuete eest vastutav isik:
ANDREI LOPSIK

tel :	50 26 90 9	**kuup:**	**allkiri:**